

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 18,000,000.00 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 18,000,000.00 บาท
(สิบแปดล้านบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4 ก, ปร.4ข
 - 6.2 ปร.5ก, ปร.5ข, ปร.5 พ
 - 6.3 ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล	ประธานกรรมการ
7.2 ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิธิ	กรรมการ
7.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์	กรรมการ
7.4 นายเทิดศักดิ์ ผาวัน	กรรมการ
7.5 นายฉัตรชัย วิรัชวาริน	กรรมการ
7.6 นายสมาวิชฐ์ เสนาปิน	กรรมการ
7.7 นายตฤพล สังข์นุช	กรรมการและเลขานุการ
8. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - ราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด



สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาค่างก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3 ชุด


คำนวณราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานอาคาร	17,650,575.46	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	24,342.50	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	325,173.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	18,000,090.96	
	ราคากลาง	18,000,000.00	
	สิบแปดล้านบาทถ้วน		

**หมายเหตุ กรณีที่แบบรูปรายการขัดกับ BOQ ให้ยึดรายละเอียดใน BOQ เป็นหลัก



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและคูวังเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ :-

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 13 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	13,912,331.88	1.2687	17,650,575.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				17,650,575.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและคูวังเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	22,750.00	7%	24,342.50	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				24,342.50	

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	303,900.00	7%	325,173.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				325,173.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและคูน้ำเชื่อมต่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำเจ้าคุณทหาร
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
A	งานก่อสร้างสะพาน									
1	งานฐานราก				1,243,511.16		258,718.45	1,502,229.61		
2	งานกำแพงกันดิน				197,514.50		42,798.33	240,312.83		
3	งานพื้นสะพาน + ราวสะพาน				1,337,826.82		207,279.70	1,545,106.51		
4					-		-	-		-
5					-		-	-		-
6					-		-	-		-
7					-		-	-		-
8					-		-	-		-
9					-		-	-		-
10					-		-	-		-
11					-		-	-		-
12					-		-	-		-
13					-		-	-		-
14					-		-	-		-
15					-		-	-		-
16					-		-	-		-
17					-		-	-		-
18					-		-	-		-
19					-		-	-		-
20					-		-	-		-
รวม					2,778,852.48		508,796.47	3,287,648.95		

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานฐานราก									
1.1	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	36.00	ต้น	13,736.00	494,496.00	2,880.00	103,680.00	598,176.00		
1.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	36.00	ต้น	-	-	320.00	11,520.00	11,520.00		
1.3	คอนกรีต 400 cu ksc	110.00	ลบม.	2,743.60	301,796.00	327.00	35,970.00	337,766.00		
1.4	เหล็ก DB25	6,521.20	kg.	21.90	142,814.33	3.10	20,215.73	163,030.06		
1.5	เหล็ก DB16	241.62	kg.	21.90	5,291.55	3.60	869.84	6,161.40		
1.6	เหล็ก DB12	2,756.92	kg.	22.10	60,927.94	3.60	9,924.91	70,852.85		
1.7	เหล็ก RB9	1,854.73	kg.	22.00	40,804.13	4.40	8,160.83	48,964.95		
1.8	เหล็ก RB6	60.71	kg.	22.75	1,381.21	4.40	267.14	1,648.35		
1.9	ไม่แบบ	490.00	ตรม.	400.00	196,000.00	139.00	68,110.00	264,110.00		
	รวม				1,243,511.16		258,718.45	1,502,229.61		
2	งานกำแพงกันดิน									
2.1	คอนกรีต 400 cu ksc	22.00	ลบม.	2,743.60	60,359.20	327.00	7,194.00	67,553.20		
2.2	เหล็ก DB12	2,120.40	kg.	22.10	46,860.88	3.60	7,633.45	54,494.33		
2.3	เหล็ก RB9	1,049.75	kg.	22.00	23,094.42	4.40	4,618.88	27,713.30		
2.4	ไม่แบบ	168.00	ตรม.	400.00	67,200.00	139.00	23,352.00	90,552.00		
	รวม				197,514.50		42,798.33	240,312.83		

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สถานศึกษา
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
3	งานพื้นสะพาน + รวาสะพาน									
3.1	คอนกรีต 400 cu ksc (Toppingพื้น + รวาสะพาน)	124.00	ลบม.	2,743.60	340,206.40	327.00	40,548.00		380,754.40	
3.2	ท่อระบายน้ำ PVC. Ø 4" ชั้นคุณภาพ 13.5	24.00	ฟุต	827.00	19,848.00	400.00	9,600.00		29,448.00	
3.3	ข้อต่อ อุปกรณ์	1.00	LS.	15,878.40	15,878.40	5,760.00	5,760.00		21,638.40	
3.4	พื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Plank Girder)	20.00	แผ่น	38,000.00	760,000.00	5,000.00	100,000.00		860,000.00	
	ขนาดแผ่น 12.00 x 1.00 x 0.35 m. น้ำหนัก 10,000 กก.									
	ราคาจาก บริษัท POUND CONCRETE									
3.5	เหล็ก DB12	198.91	kg.	22.10	4,395.96	3.60	716.08		5,112.04	
3.6	เหล็ก RB9	1,631.73	kg.	22.00	35,898.06	4.40	7,179.61		43,077.67	
3.7	ไม้แบบ	284.00	ตรม.	400.00	113,600.00	139.00	39,476.00		153,076.00	
3.8	Rubber PAD ยางรองคอสพาน 10x300x1000 มม.	40.00	แผ่น	1,200.00	48,000.00	100.00	4,000.00		52,000.00	
					1,337,826.82		207,279.70		1,545,106.51	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและสิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	แบบเลขที่ -
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและสิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B	งานปรับปรุงถนนด้านข้างวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ								
1	งานปรับปรุงถนน STA.0+000 - STA.0+350 ถนนกว้าง 7 เมตร Type1	1.00	งาน		729,014.00		115,670.00	844,684.00	
2	งานปรับปรุงถนน STA.0+350 - STA.0+500 ถนนกว้าง 7 เมตร Type2+รั้ว	1.00	งาน		786,053.55		197,211.67	983,265.22	
3	งานปรับปรุงถนน STA.0+500 - STA.0+650 ถนนกว้าง 7 เมตร Type3+รั้ว	1.00	งาน		979,391.55		293,763.67	1,273,155.22	
4	งานปรับปรุงถนน STA.0+650 - STA.0+800 ถนนกว้าง 7 เมตร Type4	1.00	งาน		634,338.00		183,820.00	818,158.00	
5	งานปรับปรุงถนน STA.0+800 - STA.1+175 ถนนกว้าง 7 เมตร Type5	1.00	งาน		1,585,845.00		459,550.00	2,045,395.00	
6	งานปรับปรุงถนน STA.1+175 - STA.1+450 ถนนกว้าง 4 เมตร Type6	1.00	งาน		389,818.00		100,782.00	490,600.00	
7	งานปรับปรุงถนน STA.1+450 - STA.1+775 ถนนกว้าง 4 เมตร Type7	1.00	งาน		953,108.00		264,679.50	1,217,787.50	
8	งานปรับปรุงถนน STA.1+775 - STA.2+000 ถนนกว้าง 4 เมตร Type8	1.00	งาน		369,270.00		87,930.00	457,200.00	
9	งานปรับปรุงถนน STA.2+000 - STA.2+050 ถนนกว้าง 7 เมตร Type9	1.00	งาน		142,730.00		34,070.00	176,800.00	
	รวมงบประมาณโครงสร้าง				6,569,568.09		1,737,476.84	8,307,044.93	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงถนน STA.0+000 - STA.0+350 ถนนกว้าง 7 เมตร Type1	350.00	เมตร						
1.1	งานซ่อมแซมหลุมถนน ขุดเป็นเศษหินออกลงหินคลุกบดอัด 95% เกลี่ยเรียบ	447.00	ตร.ม.	162.00	72,414.00	110.00	49,170.00	121,584.00	
1.2	ล้างทำความสะอาดผิวถนนเดิม ก่อนทำPRIME COAT	2,450.00	ตร.ม.		-	10.00	24,500.00	24,500.00	
1.3	PRIME COAT พื้นทาง	2,450.00	ตร.ม.	20.00	49,000.00	10.00	24,500.00	73,500.00	
1.4	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	2,450.00	ตร.ม.	233.00	570,850.00	-	-	570,850.00	
1.5	ติดตั้งด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 3 เส้น	1,050.00	ม.	35.00	36,750.00	5.00	5,250.00	42,000.00	
1.6	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	2,450.00	ตร.ม.		-	5.00	12,250.00	12,250.00	
ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.0+000 - STA.0+350 ถนนกว้าง 7 เมตร Type1					729,014.00		115,670.00	844,684.00	
2	งานปรับปรุงถนน STA.0+350 - STA.0+500 ถนนกว้าง 7 เมตร Type2+รั้ว	150.00	150.00						
2.1	ล้างทำความสะอาดผิว Concrete ก่อนทำ PRIME COAT	1,050.00	ตร.ม.		-	10.00	10,500.00	10,500.00	
2.2	PRIME COAT พื้นทาง	1,050.00	ตร.ม.	20.00	21,000.00	10.00	10,500.00	31,500.00	
2.3	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	1,050.00	ตร.ม.	233.00	244,650.00	-	-	244,650.00	
2.4	ติดตั้งด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 3 เส้น	450.00	ม.	35.00	15,750.00	5.00	2,250.00	18,000.00	
2.5	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	1,050.00	ตร.ม.		-	5.00	5,250.00	5,250.00	
2.6	งานรั้วเดิม	150.00	ม.	0.00	-	150.00	22,500.00	22,500.00	
2.7	งานก่อสร้างรั้ว G-Fence	150.00	ม.						
	เพิ่ม I-15 ยาว 3 เมตร	60.00	ต้น	235.00	14,100.00	96.00	5,760.00	19,860.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์รวมการค้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์รวมการค้า

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		และค่าแรงงาน	
	ตัดหัวเสาเข็ม	60.00	ตัน	-	-	100.00	6,000.00		6,000.00	
	Lean	3.00	ลบ.ม.	2,460.00	7,380.00	327.00	981.00		8,361.00	
	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	104.00	624.00		3,684.00	
	ไม้แบบ	256.50	ตร.ม.	250.00	64,125.00	139.00	35,653.50		99,778.50	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.	15.19	ลบ.ม.	2,579.00	39,168.56	327.00	4,966.31		44,134.88	
	เหล็ก RB9	297.98	kg	21.05	6,272.45	4.40	1,311.11		7,583.56	
	เหล็ก RB6	208.13	kg	21.85	4,547.53	4.40	915.75		5,463.28	
2.8	รั้ว G-Fence ขนาด 2.5x2.5 ม.	84.00	แผ่น	4,000.00	336,000.00	1,000.00	84,000.00		420,000.00	
2.9	ประตูเหล็กเข้า 6.00x2.50 ม.	1.00	บาน	30,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน STA.0+350 - STA.0+500 ถนนกว้าง 7 เมตร Type2+3					786,053.55		197,211.67		983,265.22	
3	งานปรับปรุงถนน STA.0+500 - STA.0+650 ถนนกว้าง 7 เมตร Type3+3	150.00	เมตร							
3.1	ชุดวางพีชออก 30 ซม. กว้าง 4 เมตร	180.00	ลบ.ม.		-	5.00	900.00		900.00	
3.2	บดอัดดินเดิม	600.00	ตร.ม.		-	35.00	21,000.00		21,000.00	
3.3	หินลูกรังหนาไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	270.00	ลบ.ม.	383.00	103,410.00	99.00	26,730.00		130,140.00	
3.4	ถมบดอัดหินรังลูก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85%MODIFIED PROCTOR DENSIT	270.00	ลบ.ม.		-	35.00	9,450.00		9,450.00	เครื่องจักรกลหนัก
3.5	หินคลุกหนา 0.20 ม.	108.00	ลบ.ม.	466.00	50,328.00	99.00	10,692.00		61,020.00	
3.6	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSIT	108.00	ลบ.ม.		-	35.00	3,780.00		3,780.00	เครื่องจักรกลหนัก

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร			แบบเลขที่ -	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	เกลี่ยพื้นถนนลาดยางเดิมให้เป็นเม็ดเล็ก + หินคลุกรวมหนา 5 cm. บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED	600.00	ตร.ม.	116.00	69,600.00	50.00	30,000.00	99,600.00	
3.8	ล้างทำความสะอาดผิว ก่อทำPRIME COAT	1,050.00	ตร.ม.		-	10.00	10,500.00	10,500.00	
3.9	PRIME COAT พื้นทาง	1,050.00	ตร.ม.	20.00	21,000.00	10.00	10,500.00	31,500.00	
3.10	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	1,050.00	ตร.ม.	233.00	244,650.00	-	-	244,650.00	
3.11	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 3 เส้น	450.00	ม.	35.00	15,750.00	5.00	2,250.00	18,000.00	
3.12	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	1,050.00	ตร.ม.		-	5.00	5,250.00	5,250.00	
3.13	งานรื้อรั้วเดิม	150.00	ม.		-	150.00	22,500.00	22,500.00	
3.14	งานก่อสร้างรั้ว G-Fence	150.00	ม.						
	เข็ม I-15 ยาว 3 เมตร	60.00	ต้น	235.00	14,100.00	96.00	5,760.00	19,860.00	
	ตัดหัวเสาเข็ม	60.00	ต้น	-	-	100.00	6,000.00	6,000.00	
	Lean	3.00	ลบ.ม.	2,460.00	7,380.00	327.00	981.00	8,361.00	
	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	104.00	624.00	3,684.00	
	ไม้แบบ	256.50	ตร.ม.	250.00	64,125.00	139.00	35,653.50	99,778.50	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.	15.19	ลบ.ม.	2,579.00	39,168.56	327.00	4,966.31	44,134.88	
	เหล็ก RB9	297.98	kg	21.05	6,272.45	4.40	1,311.11	7,583.56	
	เหล็ก RB6	208.13	kg	21.85	4,547.53	4.40	915.75	5,463.28	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.15	รั้ว G-Fence ขนาด 2.5x2.5 ม.	84.00	แผ่น	4,000.00	336,000.00	1,000.00	84,000.00	420,000.00		
	รวมค่าวัสดุสิ่งของ				979,391.55		293,763.67	1,273,155.22		
4	งานปรับปรุงถนน STA.0+650 - STA.0+800 ถนนกว้าง 7 เมตร Type4	150.00	เมตร							
4.1	สูบน้ำออก	1.00	LS.			10,000.00	10,000.00	10,000.00		
4.2	ขุดผิวฟิซออก 30 cm. กว้าง 4 เมตร	180.00	ลบ.ม.		-	5.00	900.00	900.00		
4.3	บดอัดดินเดิม	600.00	ตร.ม.		-	35.00	21,000.00	21,000.00		
4.4	หินลู หนาไม่น้อยกว่า 0.60 ม.	432.00	ลบ.ม.	300.00	129,600.00	99.00	42,768.00	172,368.00		
4.5	หินลูกรังหนาไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	270.00	ลบ.ม.	383.00	103,410.00	99.00	26,730.00	130,140.00		
4.6	ถมบดอัดหินรังกู บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85%MODIFIED PROCTOR DENSIT	270.00	ลบ.ม.		-	35.00	9,450.00	9,450.00	เครื่องจักรกลหนัก	
4.7	หินคลุกหนา 0.20 ม.	108.00	ลบ.ม.	466.00	50,328.00	99.00	10,692.00	61,020.00		
4.8	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSIT	108.00	ลบ.ม.		-	35.00	3,780.00	3,780.00	เครื่องจักรกลหนัก	
4.9	เกลี่ยพื้นถนนลาดยางเดิมให้เป็นเม็ดเล็ก + หินคลุกรวมหนา 5 cm.	600.00	ตร.ม.	116.00	69,600.00	50.00	30,000.00	99,600.00		
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED									
4.10	ล้างทำความสะอาดผิว ก่อทำPRIME COAT	1,050.00	ตร.ม.		-	10.00	10,500.00	10,500.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร			แบบเลขที่ -	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		และค่าแรงงาน	
4.11	PRIME COAT พื้นทาง	1,050.00	ตร.ม.	20.00	21,000.00	10.00	10,500.00		31,500.00	
4.12	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	1,050.00	ตร.ม.	233.00	244,650.00	-	-		244,650.00	
4.13	ติดตั้งผิวสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 3 เส้น	450.00	ม.	35.00	15,750.00	5.00	2,250.00		18,000.00	
4.14	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	1,050.00	ตร.ม.		-	5.00	5,250.00		5,250.00	
	ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.0+650 - STA.0+800 ถนนกว้าง 7 เมตร Type4				634,338.00		183,820.00		818,158.00	
5	งานปรับปรุงถนน STA.0+800 - STA.1+175 ถนนกว้าง 7 เมตร Type5	375.00	เมตร							
5.1	สูบน้ำออก	1.00	LS.			25,000.00	25,000.00		25,000.00	
5.2	ขุดผิวที่ขอก 30 cm. กว้าง 4 เมตร	450.00	ลบ.ม.		-	5.00	2,250.00		2,250.00	
5.3	บดอัดดินเดิม	1,500.00	ตร.ม.		-	35.00	52,500.00		52,500.00	
5.4	หินผุ หนาไม่น้อยกว่า 0.60 ม.	1,080.00	ลบ.ม.	300.00	324,000.00	99.00	106,920.00		430,920.00	
5.5	หินลูกรัง หนาไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	675.00	ลบ.ม.	383.00	258,525.00	99.00	66,825.00		325,350.00	
5.6	ถมบดอัดหินรูลูก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85%MODIFIED PROCTOR DENSIT	675.00	ลบ.ม.		-	35.00	23,625.00		23,625.00	เครื่องจักรกลหนัก
5.7	หินคลุก หนา 0.20 ม.	270.00	ลบ.ม.	466.00	125,820.00	99.00	26,730.00		152,550.00	
5.8	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSIT	270.00	ลบ.ม.		-	35.00	9,450.00		9,450.00	เครื่องจักรกลหนัก
5.9	เกลี่ยพื้นถนนลาดยางเดิมให้เป็นเม็ดเล็ก + หินคลุกรวมหนา 5 cm.	1,500.00	ตร.ม.	116.00	174,000.00	50.00	75,000.00		249,000.00	
	บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED									
5.10	ล้างทำความสะอาดผิว ก่อทำPRIME COAT	2,625.00	ตร.ม.		-	10.00	26,250.00		26,250.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		แบบเลขที่ -
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.11	PRIME COAT พื้นทาง	2,625.00	ตร.ม.	20.00	52,500.00	10.00	26,250.00	78,750.00	
5.12	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	2,625.00	ตร.ม.	233.00	611,625.00	-	-	611,625.00	
5.13	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 3 เส้น	1,125.00	ม.	35.00	39,375.00	5.00	5,625.00	45,000.00	
5.14	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	2,625.00	ตร.ม.		-	5.00	13,125.00	13,125.00	
ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.0+800 - STA.1+175 ถนนกว้าง 7 เมตร Type5					1,585,845.00		459,550.00	2,045,395.00	
6	งานปรับปรุงถนน STA.1+175 - STA.1+450 ถนนกว้าง 4 เมตร Type6	275.00	เมตร						
6.2	เกลี่ยดินเดิมให้มีความเรียบและระดับเสมอ	1,100.00	ตร.ม.		-	50.00	55,000.00	55,000.00	
6.3	หินคลุกหนา 0.15 ม.	198.00	ลบ.ม.	466.00	92,268.00	99.00	19,602.00	111,870.00	
6.4	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSITY	198.00	ลบ.ม.		-	35.00	6,930.00	6,930.00	เครื่องจักรกลหนัก
6.6	PRIME COAT พื้นทาง	1,100.00	ตร.ม.	20.00	22,000.00	10.00	11,000.00	33,000.00	
6.7	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	1,100.00	ตร.ม.	233.00	256,300.00	-	-	256,300.00	
6.8	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 2 เส้น	550.00	ม.	35.00	19,250.00	5.00	2,750.00	22,000.00	
6.9	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	1,100.00	ตร.ม.		-	5.00	5,500.00	5,500.00	
ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.1+175 - STA.1+450 ถนนกว้าง 4 เมตร Type6					389,818.00		100,782.00	490,600.00	
7	งานปรับปรุงถนน STA.1+450 - STA.1+775 ถนนกว้าง 4 เมตร Type7	325.00	เมตร						
7.1	สูบน้ำออก	1.00	LS.			20,000.00	20,000.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
7.2	ชุดวิธีพิช็อก 30 cm. กว้าง 5 เมตร	487.50	ลบ.ม.		-	5.00	2,437.50	2,437.50		
7.3	หินผุ หนา 1.00 ม. 2 ชั้น ชั้นละ 0.50 ม. กว้าง 2 เมตร	780.00	ลบ.ม.	300.00	234,000.00	99.00	77,220.00	311,220.00		
7.4	ถมบดอัดหินผุ บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85%MODIFIED PROCTOR DENSITY	780.00	ลบ.ม.		-	35.00	27,300.00	27,300.00		เครื่องจักรกลหนัก
7.5	หินลูกรังหนา 0.50 ม. กว้าง 2 เมตร	390.00	ลบ.ม.	383.00	149,370.00	99.00	38,610.00	187,980.00		
7.6	ถมบดอัดหินรังกู บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 90%MODIFIED PROCTOR DENSITY	390.00	ลบ.ม.		-	35.00	13,650.00	13,650.00		เครื่องจักรกลหนัก
7.7	หินคลุกหนา 0.30 ม. กว้าง 5 เมตร	468.00	ลบ.ม.	466.00	218,088.00	99.00	46,332.00	264,420.00		
7.8	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSITY	468.00	ลบ.ม.		-	35.00	16,380.00	16,380.00		เครื่องจักรกลหนัก
7.9	PRIME COAT พื้นทาง	1,300.00	ตร.ม.	20.00	26,000.00	10.00	13,000.00	39,000.00		
7.10	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	1,300.00	ตร.ม.	233.00	302,900.00	-	-	302,900.00		
7.11	ดีแลนด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 2 เส้น	650.00	ม.	35.00	22,750.00	5.00	3,250.00	26,000.00		
7.12	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	1,300.00	ตร.ม.		-	5.00	6,500.00	6,500.00		
ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.1+450 - STA.1+775 ถนนกว้าง 4 เมตร Type7					953,108.00		264,679.50	1,217,787.50		
8	งานปรับปรุงถนน STA.1+775 - STA.2+000 ถนนกว้าง 4 เมตร Type8	225.00	เมตร							
8.1	เคลียร์ผิวพื้นเดิมออก 10 cm. กว้าง 5 เมตร	90.00	ตร.ม.		-	50.00	4,500.00	4,500.00		
8.2	บดอัดดินเดิม	900.00	ตร.ม.		-	35.00	31,500.00	31,500.00		
8.3	หินคลุกหนา 0.25 ม. กว้าง 5 เมตร	270.00	ลบ.ม.	466.00	125,820.00	99.00	26,730.00	152,550.00		
8.4	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSITY	270.00	ลบ.ม.		-	35.00	9,450.00	9,450.00		
8.5	PRIME COAT พื้นทาง	900.00	ตร.ม.	20.00	18,000.00	10.00	9,000.00	27,000.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและสิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		แบบเลขที่ -
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและสิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		และค่าแรงงาน	
8.6	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	900.00	ตร.ม.	233.00	209,700.00	-	-		209,700.00	
8.7	ติดตั้งผิวสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 2 เส้น	450.00	ม.	35.00	15,750.00	5.00	2,250.00		18,000.00	
8.8	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	900.00	ตร.ม.		-	5.00	4,500.00		4,500.00	
ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.1+775 - STA.2+000 ถนนกว้าง 4 เมตร Type8					369,270.00		87,930.00		457,200.00	
9	งานปรับปรุงถนน STA.2+000 - STA.2+050 ถนนกว้าง 7 เมตร Type9	50.00	เมตร							
9.1	เคลียร์ผิวพื้นเดิมออก 10 cm. กว้าง 7 เมตร	35.00	ตร.ม.		-	50.00	1,750.00		1,750.00	
9.2	บดอัดดินเดิม	350.00	ตร.ม.		-	35.00	12,250.00		12,250.00	
9.3	หินคลุกหนา 0.25 ม. กว้าง 7 เมตร	105.00	ลบ.ม.	466.00	48,930.00	99.00	10,395.00		59,325.00	
9.4	ถมบดอัดหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%MODIFIED PROCTOR DENSIT	105.00	ลบ.ม.		-	35.00	3,675.00		3,675.00	
9.5	PRIME COAT พื้นทาง	350.00	ตร.ม.	20.00	7,000.00	10.00	3,500.00		10,500.00	
9.6	ทำผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หนา รวมไม่น้อยกว่า 5 cm.	350.00	ตร.ม.	233.00	81,550.00	-	-		81,550.00	
9.7	ติดตั้งผิวสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549 2 เส้น	150.00	ม.	35.00	5,250.00	5.00	750.00		6,000.00	
9.8	ล้างถนนก่อนส่งมอบงาน	350.00	ตร.ม.		-	5.00	1,750.00		1,750.00	
ราคารวมงานปรับปรุงถนน STA.2+000 - STA.2+050 ถนนกว้าง 7 เมตร Type9					142,730.00		34,070.00		176,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ถนนลู่วิ่ง G1	89.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	178.00	ตร.ม.	-		20.00	3,560.00	3,560.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	238.00	ม.	35.00	8,330.00		-	8,330.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	
	ถนนลู่วิ่ง F-1,F-2,E-2	97.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	194.00	ตร.ม.	-		20.00	3,880.00	3,880.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	194.00	ม.	35.00	6,790.00		-	6,790.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	80.00	ตร.ม.	550.00	44,000.00	120.00	9,600.00	53,600.00	
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง E-3,D-3,D-4,D-3	140.00	ม.						

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและคูขี้เหล็กเชื่อมต่องานโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและคูขี้เหล็กเชื่อมต่องานโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	280.00	###	-	-	20.00	5,600.00	5,600.00	
	ติดตั้งด้วยสื่ Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	280.00	ตร.ม.	35.00	9,800.00		-	9,800.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	80.00	ตร.ม.	550.00	44,000.00	120.00	9,600.00	53,600.00	
	ทำสื่ cold plastic	33.00	ตร.ม.	950.00	31,350.00		-	31,350.00	รวมค่าแรง
	ทำสื่ ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	
	ถนนลู่วิ่ง E-4,D-4,D-5,E-5	122.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	244.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,880.00	4,880.00	
	ติดตั้งด้วยสื่ Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	244.00	ม.	35.00	8,540.00		-	8,540.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	128.00	ตร.ม.	550.00	70,400.00	120.00	15,360.00	85,760.00	
	ทำสื่ cold plastic	33.00	ตร.ม.	950.00	31,350.00		-	31,350.00	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง F-5,G-5,G-6	152.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	304.00	ตร.ม.	-	-	20.00	6,080.00	6,080.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	304.00	ม.	35.00	10,640.00		-	10,640.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	128.00	ตร.ม.	550.00	70,400.00	120.00	15,360.00	85,760.00	
	ทำสี cold plastic	33.00	ตร.ม.	950.00	31,350.00		-	31,350.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง G-8,G-9	107.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	214.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,280.00	4,280.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	194.00	ม.	35.00	6,790.00		-	6,790.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :	งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	แบบเลขที่ -
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :	งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
คำนวณราคากลางโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ถนนลู่วิ่ง G-10,F-10	90.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	180.00	ตร.ม.	-		20.00	3,600.00	3,600.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	180.00	ม.	35.00	6,300.00		-	6,300.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	
	ถนนลู่วิ่ง E-10,E-11,D-10,D-11	152.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	304.00	ตร.ม.	-		20.00	6,080.00	6,080.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	304.00	ม.	35.00	10,640.00		-	10,640.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	108.00	ตร.ม.	550.00	59,400.00	120.00	12,960.00	72,360.00	
	ทำสี cold plastic	56.00	ตร.ม.	950.00	53,200.00		-	53,200.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		แบบเลขที่ -
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนลู่วิ่ง D-12,D-13,C-13	103.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	206.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,120.00	4,120.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	206.00	ม.	35.00	7,210.00		-	7,210.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 มม . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	108.00	ตร.ม.	550.00	59,400.00	120.00	12,960.00	72,360.00	
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง C-14,B-14,B-15,C-15	195.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	390.00	ตร.ม.	-	-	20.00	7,800.00	7,800.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	390.00	ม.	35.00	13,650.00		-	13,650.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 มม . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	585.00	ตร.ม.	550.00	321,750.00	120.00	70,200.00	391,950.00	
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนลู่วิ่ง D-15,E-15,E-14	141.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	282.00	ตร.ม.	-		20.00	5,640.00	5,640.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	282.00	ม.	35.00	9,870.00		-	9,870.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	585.00	ตร.ม.	550.00	321,750.00	120.00	70,200.00	391,950.00	
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง E-13,E-14	100.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	200.00	ตร.ม.	-		20.00	4,000.00	4,000.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	200.00	ม.	35.00	7,000.00		-	7,000.00	รวมค่าแรง
	โครงสร้างพื้นลู่วิ่ง คสล.wire mesh 4 mm . @ 0.20 m หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	300.00	ตร.ม.	550.00	165,000.00	120.00	36,000.00	201,000.00	
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนลู่วิ่ง E-11,D-11,D-10,E-10	130.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	260.00	ตร.ม.	-		20.00	5,200.00	5,200.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	260.00	ม.	35.00	9,100.00		-	9,100.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง F-10,G-10,G-9	147.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	294.00	ตร.ม.	-		20.00	5,880.00	5,880.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	294.00	ม.	35.00	10,290.00		-	10,290.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	
	ถนนลู่วิ่ง G-8,G-7	100.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์	200.00	ตร.ม.	-		20.00	4,000.00	4,000.00	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	200.00	ม.	35.00	7,000.00		-	7,000.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	2.00	จุด	350.00	700.00	42.00	84.00	784.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถนนลู่วิ่ง G-6,G-5	100.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	200.00	ตร.ม.	-		20.00	4,000.00	4,000.00	
	ติดตั้งด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	200.00	ม.	35.00	7,000.00		-	7,000.00	รวมค่าแรง
	ทำสี cold plastic	27.00	ตร.ม.	950.00	25,650.00		-	25,650.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	
	ถนนลู่วิ่ง G-4,G-3	104.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	208.00	ตร.ม.	-		20.00	4,160.00	4,160.00	
	ติดตั้งด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	208.00	ม.	35.00	7,280.00		-	7,280.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	
	ถนนลู่วิ่ง G-2,G-1	89.00	ม.						
	งานเตรียมพื้นที่ + งานเคลียร์รั้ว	178.00	ตร.ม.	-		20.00	3,560.00	3,560.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและคู่อ้อมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนและคู่อ้อมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตีเส้นด้วยสี Thermoplastic สีขาว 10 ซม. มอก.542-2549	178.00	ม.	35.00	6,230.00		-	6,230.00	รวมค่าแรง
	ทำสี ตัวอักษร พื้น บอกระยะทาง ทุกๆ 100.00 ม.	1.00	จุด	350.00	350.00	42.00	42.00	392.00	
	รวม B งานอื่นๆ				1,491,610.00		339,778.00	1,831,388.00	
B	อื่นๆ								
	ค่าเช่าเครื่องจักร Thermoplastic (1 วันทำได้ 1000 เมตร)	30.00	วัน	9,900.00	297,000.00	-	-	297,000.00	
	Template ตัวอักษร 0-9	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	Template สัญลักษณ์ทางวิ่ง	15.00	ชุด	2,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	ค่าติดตั้ง หมดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกๆ 50 ม.	35.00	ชุด		-	250.00	8,750.00	8,750.00	
	เสาไฟส่องสว่างด้วยพลังงาน แสงพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกๆ 100 ม. สูง 3 ม.	35.00	ชุด		-	3,800.00	133,000.00	133,000.00	
	รวม B งานอื่นๆ				344,500.00		141,750.00	486,250.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เจ้าหอโณรการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานครุภัณฑ์							
1	งานปรับปรุงสิ่งคนะบริหารกิจ				22,750.00	-	22,750.00	
2					-	-	-	
3					-	-	-	
4					-	-	-	
5					-	-	-	
6					-	-	-	
7					-	-	-	
8					-	-	-	
9					-	-	-	
10					-	-	-	
11					-	-	-	
12					-	-	-	
13					-	-	-	
14					-	-	-	
15					-	-	-	
16					-	-	-	
17					-	-	-	
18					-	-	-	
19					-	-	-	
20					-	-	-	
รวม					22,750.00		22,750.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อนิคมตมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สถานีก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงลู่วิ่งนิคมธุรกิจ								
	หมวดถนนสะท้อนแสงพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	650.00	35.00		22,750.00	-	22,750.00	
						22,750.00	-	22,750.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนและลู่วิ่งเชื่อมต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษงานปรับปรุงสะพาน				15,000.00		125,000.00	140,000.00		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษงานปรับปรุงถนน				163,900.00		-	163,900.00		
3					-		-	-		
4					-		-	-		
5					-		-	-		
6					-		-	-		
7					-		-	-		
8					-		-	-		
9					-		-	-		
10					-		-	-		
11					-		-	-		
12					-		-	-		
13					-		-	-		
14					-		-	-		
15					-		-	-		
16					-		-	-		
17					-		-	-		
18					-		-	-		
19					-		-	-		
20					-		-	-		
รวม					178,900.00		125,000.00	303,900.00		

